

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pracowni mechatroniczno-automatycznej oraz elektronicznej w Zespole Szkół w Dobczycach		
1	Element	Remont pracowni mechatroniczno-automatycznej (sala 3f)		
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie okablowania do stanowisk komputerowych (16 komputerów - zasilanie + RJ45) wraz z dostawą gniazd, ale bez ich montażu, 8 stanowisk z prądem trójfazowym, oraz okablowaniem i montażem lamp.	kpl	1
2	KNR 1901/1019/4	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0 m ²	m ²	1,8
3	KNNRW 3/303/2	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, na zaprawie cementowo-wapiennej, ścianka grubości 1/2 cegły	m ²	1,8
4	KNNR 2/801/3	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m ²	3,6
5	KNKRB 5/902/6 (1)	Zaprawienie i tynkowanie bruzd tynkowanie pasów tynku o szer. do 20 cm	m	75,5
6	Kalkulacja indywidualna	likwidacja kamiszy	m	12
7	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		168+85	253,000000	
		RAZEM:	253,000000	253
8	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	253
9	DC 21/701/1 (1)	Przygotowanie podłoża - gruntowanie	m ²	253
10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	84
11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	85
12	KNR 401/1206/5 (1)	malowanie lamperii - ściany surowe	m ²	84
13	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu i śmieci dla obu pracowni wraz z opłatą składowiskową	kpl	1
2	Element	Remont pracowni elektronicznej w budynku warsztatu		
14	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie okablowania stanowisk oraz oświetlenia pracowni	kpl	1
15	KNR 404/105/5	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowej	m ²	77
16	KNR 401/602/8 (1)	izolacje poziome murów z papy asfaltowej na lepiku z warstwą wyrównaw- cza z zaprawy pod ścianki działowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,3+3,5)*0,25	1,950000	
		RAZEM:	1,950000	1,95
17	KNKRB 2/101/6	Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego, gr. 24 cm	m ²	45,5
18	KNNR 2/801/3	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5*2	91,000000	
		RAZEM:	91,000000	91,0
19	KSNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	70
20	KSNR 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²	70
21	KNR 222/1005/1	Posadzki, z zaprawy cementowej zatartej na ostro grubości 5 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m ²	70
22	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	280
23	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	280
24	DC 21/701/1 (1)	Przygotowanie podłoża - gruntowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		210+70	280,000000	
		RAZEM:	280,000000	280
25	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	105
26	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	70
27	KNR 401/1206/5 (1)	malowanie lamperii - ściany surowe	m ²	105
28	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m ²	70
29	KNR 202/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m ²	70
30	KNR 202/1105/3	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m	40

Remont pracowni mechatroniczno-automatycznej
oraz elektronicznej w Zespole Szkół w
Dobczycach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNNRW 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, mocowanymi na klej (łazienka) R = 1,290 M = 1,000 S = 1,000	m2	12,8
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami	kpl	2
33	Kalkulacja indywidualna	Montaż WC i umywalki wraz z baterią i wykonanie podejść pod te urządzenia	kpl	1
34	Kalkulacja indywidualna	Sufit podwieszany	m2	70
35	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu i śmieci dla obu pracowni wraz z opłatą składowiskową	kpl	1